



Ancrage de mobile-home / MR4 TK-1®

Composition du kit

Ancre(s)

Conditionnement	Modèle	Composition	Comptabilité type de sol
1 unité	MR4	Fonte GS	Sol souple - Sol dur - Sol très dur

Câble(s)

Quantité	Diamètre	Matière	Construction	CRM ¹	CMU ²	Longueur	Serre-câble	Terminaison	Manchons
1	8 mm	Galvanisé	19 fils 7 torons	4 240 kg 41,59 kN	2 120 kg 20,80 kN	3,6 m	3 unités	1 gaine de protection 30 cm	Aluminium

¹CRM : Charge de Rupture Maximum

²CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

Accessoire(s)

Tiges d'enfoncement	Sangle de verrouillage
PDSMR14	Sangle + Crochet + Boucle



Ancre MR4



Serre câble



Boucle de terminaison pour
châssis de mobile-home
(1 câble + 1 gaine de protection + 3 serre-câbles)

