



Ancrage de mobile-home / 88 TK®

Composition du kit

Ancre(s)

Conditionnement	Modèle	Composition	Comptabilité type de sol
4 unités	88 DB	Fonte GS	Sol souple - Sol dur - Sol très dur

Câble(s)

Quantité	Diamètre	Matière	Construction	CRM ¹	CMU ²	Longueur	Serre-câble	Terminaison	Manchons
4	6 mm	Galvanisé	19 fils 7 torons	2 600 kg 25,59 kN	1 300 kg 12,80 kN	2,70 m	3 par câble soit 12 en tout	Gaine de protection 30 cm par câble soit 4 en tout	Aluminium

¹CRM : Charge de Rupture Maximum

²CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

Accessoire(s)

Tiges d'enfoncement	Sangle de verrouillage
DS 88	Sangle + Crochet + Boucle



Ancre 88 DB



Serre câble



Boucle de terminaison pour châssis de mobile-home
(1 câble + 1 gaine de protection + 3 serre-câbles)

